

All'Amministratore Delegato

OGGETTO: Lavori in somma urgenza - ripristino localizzato dello strato superficiale della scarpata perimetrale retrostante l'impianto di TB danneggiata dall'evento meteorico del 15/08/22.

in data 15/08/2022 si è verificata un evento meteorico localizzato ed estremamente intenso che ha causato dei danni alla rete di raccolta delle acque meteoriche della discarica nella area di versante retrostante all'impianto di TB danneggiando il muro in cemento armato presente che, sottoposto ad una spinta eccessiva, si è mobilizzato non garantendo più la stabilità sua e del cuneo di terreno immediatamente retrostante.

Per rimuovere lo stato di pericolosità contestualmente alla redazione del Verbale di Somma Urgenza è stata interpellata la Ditta Gottardi Lamberto che oltre ad essere un fornitore noto della Società, iscritta alle white List della Prefettura di Arezzo, si è resa immediatamente disponibile ad eseguire i lavori.

Ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. 50/2016, è stato redatto un apposito verbale di somma urgenza e si è concordato, con l'impresa un elenco prezzi ribassato rispetto al prezziario sviluppato ed in uso a CSAI, come risulta da apposito verbale concordamento prezzi.

DESCRIZIONE DELLE OPERE

L'intervento consiste:

- nella demolizione del muro in c.a. e nella asportazione del terreno incoerente allentato nel cuneo tergale al muro;
- nella fornitura e posa in opera di massi in pietra calcarea di peso fino a 3 ton per l'esecuzione di rivestimento del paramento arginale;
- realizzazione di canaletta di raccolta acque meteoriche lungo la strada del gradone sommitale;

CENTRO SERVIZI AMBIENTE IMPIANTI S.P.A.

Sede legale: S.P. 7 di Piantravigne – 52028 Terranuova Bracciolini (AR) – **Sede amministrativa:** Via Lungarno 123 – 52028 Terranuova Bracciolini (AR)
Tel. 055 9737161 – Fax 055 9737124 – Email: info@csaimpanti.it – Posta Elettronica Certificata: segreteria@pec.csaimpanti.it
Capitale sociale € 1.610.511,00 i.v. – Iscrizione al R.E.A. AR-144514 – P.IVA / Codice Fiscale 01861020517



SGS Italia certifica il nostro sistema di gestione integrato secondo gli standard internazionali ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001 e ISO 45001

RIASSUNTO AMMONTARE DELL'APPALTO E CATEGORIA DEI LAVORI

L'importo complessivo dei lavori di cui al presente progetto ammonta indicativamente a € 25.000 ripartiti secondo il quadro economico allegato.

Il tempo per l'esecuzione dei lavori è previsto in 20 giorni naturali e consecutivi e tiene conto della tipologia, della quantità di lavoro e degli eventuali giorni di maltempo.

La presente perizia giustificativa, redatta ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. 50/2016 è costituita da:

- relazione generale
- computo metrico-estimativo

ADEMPIMENTI AI SENSI DEL D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.

Per i lavori da realizzarsi non è prevista la presenza in cantiere di più imprese pertanto si provveduto ad elaborare uno specifico Documento di valutazione dei rischi interferenziali. Per consentire lo svolgimento dei lavori in oggetto che avverranno nelle aree di pertinenza dell'impianto TB, l'area operativa è stata perimetrata e isolata. Qualora dopo l'affidamento dei lavori a un'unica impresa, l'esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o più imprese, il Responsabile del Procedimento, designerà il coordinatore per l'esecuzione dei lavori.

La stima dei lavori è stata effettuata valutando le modalità operative strettamente connesse alla peculiarità del sito e dell'intervento; le volumetrie sono state stimate in funzione della ricostruzione dell'evento ipotizzato in fase di primo intervento e potrebbero subire lievi variazioni sia in aumento che in diminuzione.

Terranuova Bracciolini, 20 agosto 2022

Ing. Luca Zipoli
Direttore Tecnico
F.TO IN ORIGINALE