



Comune di
TERRANUOVA B.ri

Centro Servizi Ambiente Impianti S.p.A.

S.P.7 di Piantravigne
52028 Terranuova Bracciolini (AR)
P.IVA 01861020517



Wave Italia 1 S.r.l.

Via Gustavo Fara
20124 Milano



RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO:

Ing. Nadia PASQUINI
C.S.A.I. S.p.A. - Via Lungarno, 123 - 52025 Terranuova B.ri (Ar)

PROGETTISTA:

Ing. Marco SACCHETTI
UFFICIO PROGETTAZIONE e SVILUPPO C.S.A.I. S.p.A.
Via Lungarno, 123 - 52025 Terranuova B.ri (Ar)

COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE:

Ing. Marco SACCHETTI
UFFICIO PROGETTAZIONE e SVILUPPO C.S.A.I. S.p.A.
Via Lungarno, 123 - 52025 Terranuova B.ri (Ar)

UFFICIO PROGETTAZIONE e SVILUPPO C.S.A.I. S.p.A.

Ing. Fabio SEMOLI
Geom. Giovanni FANTONI

OGGETTO:

DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI DI "CASA ROTA"

Nuovo impianto di upgrading del biogas
da discarica per la produzione di biometano

ELABORATO:

ELABORATI ECONOMICI
COMPUTO METRICO

SCALA

FASE
PROGETTO ESECUTIVO

FEBBRAIO 2026

REV.	DIS.	APP.	DES.	DATA
0	FS	MS	Prima emissione	10.02.2026

Id.Work: 4124_260209_Opere civili_v3.dwg

EE.03.01.0

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
	OPERE EDILI (OG3) (SpCat 1)							
	WAGA BOX (Cat 1)							
	SCAVI, RINTERRI e DEMOLIZIONI (SbCat 1)							
1 / 1 TOS25/1_09. V06.020.003	Rimozione di rete metallica di altezza m 2.00 sorretta da montanti in ferro a "T" di altezza m 2,4, esclusi dal prezzo, posti ad interasse fino a m 2,50 e compreso la fornitura e l ... n'taltro presente per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e i tributi, se dovuti. Cat 1 - WAGA BOX SbCat 1 - SCAVI, RINTERRI e DEMOLIZIONI <i>Rimozione recinzione esistente</i> <i>*(lung.=160+30+120)</i>		310,00			310,00		
	SOMMANO m²					310,00		
2 / 2 TOS25/1_01. A04.001.001	Scavi di sbancamento in terreni sciolti. Eseguito con mezzi meccanici. Compresi: - oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a 0,50 m³; - spianamento ... a lavorazione. Esclusi: - costi di accesso per il loro conferimento ed eventuali tributi. con accatastamento in cantiere Cat 1 - WAGA BOX SbCat 1 - SCAVI, RINTERRI e DEMOLIZIONI <i>Piazzale (Rif. 4121_OE.03.02.1)</i>					600,00		
	SOMMANO m³					600,00		
3 / 3 TOS25/1_01. A04.002.001	Scavi a sezione larga obbligata in terreni sciolti. Eseguito con mezzi meccanici. Compreso accatastamento in cantiere. Compresi: - oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o r ... sclusi dalla lavorazione. Esclusi: - costi di accesso per il loro conferimento ed eventuali tributi. Profondità < 1,50 m Cat 1 - WAGA BOX SbCat 1 - SCAVI, RINTERRI e DEMOLIZIONI <i>Vasca di prima pioggia (Rif. 4124_OE.03.02.1)</i> <i>*(par.ug.=11+6,3)</i> <i>Pozzo per condense (Rif. 4124_OE.03.03.1)</i>	17,30	1,20	1,200	1,500 2,200	25,95 3,17		
	SOMMANO m³					29,12		
4 / 4 TOS25/1_01. A04.002.002	Scavi a sezione larga obbligata in terreni sciolti. Eseguito con mezzi meccanici. Compreso accatastamento in cantiere. Compresi: - oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o r ... lla lavorazione. Esclusi: - costi di accesso per il loro conferimento ed eventuali tributi. 1,50 m < Profondità < 3,00 m Cat 1 - WAGA BOX SbCat 1 - SCAVI, RINTERRI e DEMOLIZIONI <i>Vasca di prima pioggia (Rif. 4124_OE.03.02.1)</i>	11,00			1,500	16,50		
	SOMMANO m³					16,50		
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
5 / 5 TOS25/1_01. A05.001.001	Riempimento di scavi e buche eseguito con mezzi meccanici con materiale proveniente da scavi. Cat 1 - WAGA BOX SbCat 1 - SCAVI, RINTERRI e DEMOLIZIONI <i>Vasca di prima pioggia (Rif. 4124_OE.03.05.1)</i> <i>*(par.ug.=11-5)</i> (par.ug.=6,3-2,25)	6,00 4,05			3,000 3,000	18,00 12,15		
	SOMMANO m³					30,15		
6 / 14 TOS25/1_01. A04.011.001	Scavi. Scavo a sezione ristretta obbligata continua (Larghezza < 1,50 m) in terreni sciolti. Eseguito con mezzi meccanici. Compreso carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli imp ... sclusi dalla lavorazione. Esclusi: - costi di accesso per il loro conferimento ed eventuali tributi. Profondità < 1,50 m Cat 1 - WAGA BOX SbCat 1 - SCAVI, RINTERRI e DEMOLIZIONI <i>Cavidotti (Rif. 4124_OE.03.04.1)</i> <i>Linea segnali CSAI (Rif. 4124_OE.03.04.1)</i> <i>Linea in F.O. (Rif. 4124_OE.03.04.1)</i> <i>Linea Biogas (Rif. 4124_OE.03.04.1)</i> <i>Adduzione acqua (Rif. 4124_OE.03.04.1)</i> <i>Pozzetto "PTT" (Rif. 4124_OE_03.03.1)</i> <i>Linea scarico condensa (Rif. 4124_OE.03.04.1)</i>		410,00 200,00 80,00 180,00 35,00 1,56 30,00	0,500 0,500 0,500 1,500 0,500 1,300 0,500	0,750 1,000 0,500 1,500 0,750 0,900 0,750	153,75 100,00 20,00 405,00 13,13 1,83 11,25		
	SOMMANO m³					704,96		
7 / 20 TOS25/1_01. A05.001.001	Riempimento di scavi e buche eseguito con mezzi meccanici con materiale proveniente da scavi. Cat 1 - WAGA BOX SbCat 1 - SCAVI, RINTERRI e DEMOLIZIONI Vedi voce n° 14 [m³ 704.96]					704,96		
	SOMMANO m³					704,96		
8 / 31 TOS25/1_01. A04.011.001	Scavi. Scavo a sezione ristretta obbligata continua (Larghezza < 1,50 m) in terreni sciolti. Eseguito con mezzi meccanici. Compreso carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli imp ... sclusi dalla lavorazione. Esclusi: - costi di accesso per il loro conferimento ed eventuali tributi. Profondità < 1,50 m Cat 1 - WAGA BOX SbCat 1 - SCAVI, RINTERRI e DEMOLIZIONI <i>Rete smaltimento acque meteoriche (Rif. 4124_OE.03.05.1) - f160</i> <i>Tubazione D160</i> <i>Tubazione D200</i>		230,00 75,00	0,500 0,500	0,700 1,500	80,50 56,25		
	SOMMANO m³					136,75		
9 / 34 TOS25/1_01. A05.001.001	Riempimento di scavi e buche eseguito con mezzi meccanici con materiale proveniente da scavi. Cat 1 - WAGA BOX SbCat 1 - SCAVI, RINTERRI e DEMOLIZIONI Vedi voce n° 31 [m³ 136.75]	1,00				136,75		
	A RIPORTARE					136,75		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					136,75		
	SOMMANO m³					136,75		
	OPERE IN C.A. (SbCat 2)							
10 / 7 TOS25/1_01. B04.003.001	Calcestruzzo preconfezionato ordinario per opere non strutturali. Fornitura e posa di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita. Conforme alle: - Linee Guida del Consigl ... per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare. classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3 Cat 1 - WAGA BOX SbCat 2 - OPERE IN C.A. <i>Muro tipo "A" (Rif. 4124_OE.03.02.1)</i> <i>Muro tipo "B" (Rif. 4124_OE.03.02.1)</i> <i>Muro tipo "C" (Rif. 4124_OE.03.02.1)</i>		44,16 11,85 101,43	1,450 1,100 0,600	0,100 0,100 0,100	6,40 1,30 6,09		
	SOMMANO m³					13,79		
11 / 8 TOS25/1_01. B04.007.001	Calcestruzzo preconfezionato ordinario - classe di esposizione ambientale XC4 - esposto a corrosione da carbonatazione - per ambiente ciclicamente bagnato e asciutto Fornitura e po ... per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare. classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S3 Cat 1 - WAGA BOX SbCat 2 - OPERE IN C.A. <i>Muro tipo "A" (Rif. 4124_OE.03.02.1)</i> <i>Muro tipo "B" (Rif. 4124_OE.03.02.1)</i> <i>Muro tipo "C" (Rif. 4124_OE.03.02.1)</i> <i>Platea per "trincea cavidotti" (Rif. 4124_OE.03.02.1)</i>		44,16 44,16 11,85 11,85 101,43 101,43 6,40 2,00 2,00	1,250 0,250 0,900 0,200 0,500 0,750 1,400 1,400 6,400	0,250 1,200 0,200 0,850 0,200 0,200 0,220 0,750 0,750	13,80 13,25 2,13 2,01 10,14 15,21 1,97 2,10 9,60		
	SOMMANO m³					70,21		
12 / 9 TOS25/1_01. B02.002.001	Casseforme in legno posate per getti di calcestruzzo di altezza < 4,00 m, misurate dal piano di appoggio all'intradosso del cassero. Per altezze superiori l'impalcatura di sostegno ... itura per il reimpiego; - sfridi, taglio a misura; - calo e sollevamento. per opere di fondazione, plinti, travi rovesce Cat 1 - WAGA BOX SbCat 2 - OPERE IN C.A. <i>Muro tipo "A" (Rif. 4124_OE.03.02.1)</i> <i>Muro tipo "B" (Rif. 4124_OE.03.02.1)</i> <i>Muro tipo "C" (Rif. 4124_OE.03.02.1)</i>	2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 1,00	44,16 44,16 11,85 11,85 101,43	 1,250 0,250 0,900 0,200	0,250 1,200 0,250 1,200 0,200 0,850 0,200 0,850 0,200	22,08 105,98 0,63 0,60 4,74 20,15 0,36 0,34 20,29		
	A RIPORTARE					175,17		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					175,17		
		1,00	101,43		0,950	96,36		
		1,00	101,43		0,750	76,07		
	Platea per "trincea cavidotti" (Rif. 4124_OE.03.02.1)	4,00		6,400	0,750	19,20		
		4,00		1,400	0,750	4,20		
	SOMMANO m²					371,00		
13 / 10 TOS25/1_01. B03.001.010	Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato e carpenteria metallica. Conforme alle UNI in vigore e alle Norme Tecniche per le Costruzioni - D.M. 17/01/2018. Compreso: t ... te ad aderenza migliorata, compreso ogni onere per sfridi, legature, distanziatori, etc. oltre ai controlli in cantiere. Cat 1 - WAGA BOX SbCat 2 - OPERE IN C.A. Muro tipo "A" (Rif. 4124_OE.03.02.1) *(par.ug.=44,16/0,2)	220,80	3,16		0,888	619,58		
		18,00	45,00		0,888	719,28		
	(par.ug.=2*(44,16/0,2))	441,60	1,39		0,888	545,08		
		14,00	45,00		0,888	559,44		
	Muro tipo "B" (Rif. 4124_OE.03.02.1) *(par.ug.=11,85/0,2)	59,25	2,02		0,888	106,28		
		14,00	12,00		0,888	149,18		
	(par.ug.=2*(11,85/0,2))	118,50	0,99		0,888	104,18		
		10,00	12,00		0,888	106,56		
	Muro tipo "C" (Rif. 4124_OE.03.02.1) *(par.ug.=101,43/0,2)	507,15	1,36		0,617	425,56		
	(par.ug.=101,43/0,2)	507,15	1,98		0,617	619,56		
		16,00	120,00		0,617	1'184,64		
	Platea per "trincea cavidotti" (Rif. 4124_OE.03.02.1) *(par.ug.=1,4/0,2)	7,00	1,34		0,888	8,33		
	(par.ug.=6,4/0,2)*(lung.=6,4-0,03-0,3)	32,00	6,07		0,888	172,49		
	(par.ug.=(6,4+6,4+1,4+1,4)/0,2)*(lung.=6,4+6,4+1,4+1,4)	78,00	15,60		0,888	1'080,52		
	(par.ug.=(6,4+6,4+1,4+1,4)/0,2)	78,00	1,24		0,888	85,89		
	SOMMANO kg					6'486,57		
14 / 11 TOS25/1_01. B04.007.001	Calcestruzzo preconfezionato ordinario - classe di esposizione ambientale XC4 - esposto a corrosione da carbonatazione - per ambiente ciclicamente bagnato e asciutto Fornitura e po ... per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare. classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S3 Cat 1 - WAGA BOX SbCat 2 - OPERE IN C.A. Platee (Rif. 4124_OE.03.03.1)							
	PL.1		9,50	4,980	0,300	14,19		
	PL.2		8,98	12,200	0,300	32,87		
			2,41	9,950	0,300	7,19		
			5,86	14,160	0,300	24,89		
			5,00	3,020	0,300	4,53		
			6,00	1,000	0,300	-1,80		
	PL.3		6,00	5,000	0,300	9,00		
	PL.4		6,70	3,350	0,300	6,73		
	PL.5		3,20	3,200	0,300	3,07		
	PL.6		2,45	2,450	0,300	1,80		
	PL.7		1,90	1,900	0,300	1,08		
	PL.8		2,75	3,500	0,300	2,89		
	A RIPORTARE					106,44		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					106,44		
	Sommano positivi m³ Sommano negativi m³					108,24 -1,80		
	SOMMANO m³					106,44		
15 / 12 TOS25/1_01. B03.001.002	Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato e carpenteria metallica. Conforme alle UNI in vigore e alle Norme Tecniche per le Costruzioni - D.M. 17/01/2018. Compreso: t ... n filo di ferro, sfridi e saldature, cali e sollevamenti. rete elettrosaldata formato m 2.00x3.00, Ø 12 mm, maglia 20x20 Cat 1 - WAGA BOX SbCat 2 - OPERE IN C.A. <i>Platee (Rif. 4124_OE.03.03.1)</i> Vedi voce n° 11 [m³ 106.44]	60,00				6'386,40		
	SOMMANO kg					6'386,40		
16 / 25 TOS25/1_01. B02.002.001	Casseforme in legno posate per getti di calcestruzzo di altezza < 4,00 m, misurate dal piano di appoggio all'intradosso del cassero. Per altezze superiori l'impalcatura di sostegno ... itura per il reimpiego; - sfridi, taglio a misura; - calo e sollevamento. per opere di fondazione, plinti, travi rovesce Cat 1 - WAGA BOX SbCat 2 - OPERE IN C.A. <i>Pozzetto "PTT" (Rif. 4124_OE_03.03.1)</i>	4,00 4,00	1,56 1,30	0,900 0,900	1,000 1,000	5,62 4,68		
	SOMMANO m²					10,30		
17 / 27 TOS25/1_01. B04.007.001	Calcestruzzo preconfezionato ordinario - classe di esposizione ambientale XC4 - esposto a corrosione da carbonatazione - per ambiente ciclicamente bagnato e asciutto Fornitura e po ... per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare. classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S3 Cat 1 - WAGA BOX SbCat 2 - OPERE IN C.A. <i>Pozzetto "PTT" (Rif. 4124_OE_03.03.1)</i>	2,00 2,00	1,56 1,30	1,300 0,900 0,900	0,150 0,150 0,150	0,30 0,42 0,35		
	SOMMANO m³					1,07		
18 / 28 TOS25/1_01. B03.001.002	Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato e carpenteria metallica. Conforme alle UNI in vigore e alle Norme Tecniche per le Costruzioni - D.M. 17/01/2018. Compreso: t ... n filo di ferro, sfridi e saldature, cali e sollevamenti. rete elettrosaldata formato m 2.00x3.00, Ø 12 mm, maglia 20x20 Cat 1 - WAGA BOX SbCat 2 - OPERE IN C.A. Vedi voce n° 27 [m³ 1.07]	60,00				64,20		
	SOMMANO kg					64,20		
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
19 / 45 TOS25/1_01. B04.007.001	Calcestruzzo preconfezionato ordinario - classe di esposizione ambientale XC4 - esposto a corrosione da carbonatazione - per ambiente ciclicamente bagnato e asciutto Fornitura e po ... per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare. classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S3 Cat 1 - WAGA BOX SbCat 2 - OPERE IN C.A. <i>Rete smaltimento acque meteoriche (Rif. 4124_OE.03.05.1) - Platea per impianto di prima pioggia</i>		3,20 2,80	3,460 2,250	0,200 0,200	2,21 1,26		
	SOMMANO m³					3,47		
20 / 46 TOS25/1_01. B03.001.002	Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato e carpenteria metallica. Conforme alle UNI in vigore e alle Norme Tecniche per le Costruzioni - D.M. 17/01/2018. Compreso: t ... n filo di ferro, sfridi e saldature, cali e sollevamenti. rete elettrosaldata formato m 2.00x3.00, Ø 12 mm, maglia 20x20 Cat 1 - WAGA BOX SbCat 2 - OPERE IN C.A. <i>Rete smaltimento acque meteoriche (Rif. 4124_OE.03.05.1) - Armature platea impianto di prima pioggia</i>	60,00	3,47			208,20		
	SOMMANO kg					208,20		
21 / 49 TOS25/1_01. B04.007.001	Calcestruzzo preconfezionato ordinario - classe di esposizione ambientale XC4 - esposto a corrosione da carbonatazione - per ambiente ciclicamente bagnato e asciutto Fornitura e po ... per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare. classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S3 Cat 1 - WAGA BOX SbCat 2 - OPERE IN C.A. <i>Getto di calcestruzzo per Plinti tipo "A" e tipo "B" (Rif. 4124_OE.03.03.1)</i> <i>Plinti tipo "A"</i> <i>Plinti tipo "B"</i>	36,00 4,00	0,40 0,50	0,400 0,500	0,400 0,500	2,30 0,50		
	SOMMANO m³					2,80		
22 / 50 TOS25/1_01. B03.001.010	Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato e carpenteria metallica. Conforme alle UNI in vigore e alle Norme Tecniche per le Costruzioni - D.M. 17/01/2018. Compreso: t ... te ad aderenza migliorata, compreso ogni onere per sfridi, legature, distanziatori, etc. oltre ai controlli in cantiere. Cat 1 - WAGA BOX SbCat 2 - OPERE IN C.A. <i>Armatura Plinti tipo "A" e tipo "B" (Rif. 4124_OE.03.03.1)</i> <i>Plinto tipo "A"</i> <i>*(par.ug.=3*36)</i> <i>(par.ug.=4*36)</i> <i>Plinto tipo "B"</i> <i>*(par.ug.=3*4)</i> <i>(par.ug.=4*4)</i>	108,00 144,00 12,00 16,00	1,24 0,56 1,64 1,12		0,617 0,617 0,617 0,617	82,63 49,75 12,14 11,06		
	A RIPORTARE					155,58		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					155,58		
	SOMMANO kg					155,58		
	TUBAZIONI e POZZETTI (SbCat 3)							
23 / 15 4124_NP.02	Fornitura e posa in opera di tubazioni per cavidotte e cavidotti. Tubazione in polietilene ad alta densità, a doppia parete corrugata esterna e liscia interna, colorata, protettiva ... e a 10 cm e con rinfiato ai lati e sopra l'estradosso sempre con sabbia e con spessore minimo di 10 cm. Diametro 40 mm. Cat 1 - WAGA BOX SbCat 3 - TUBAZIONI e POZZETTI Cavidotti (Rif. 4124_OE.03.04.1)		8,00			8,00		
	SOMMANO m					8,00		
24 / 16 4124_NP.03	Fornitura e posa in opera di tubazioni per cavidotte e cavidotti. Tubazione in polietilene ad alta densità, a doppia parete corrugata esterna e liscia interna, colorata, protettiva ... e a 10 cm e con rinfiato ai lati e sopra l'estradosso sempre con sabbia e con spessore minimo di 10 cm. Diametro 63 mm. Cat 1 - WAGA BOX SbCat 3 - TUBAZIONI e POZZETTI Cavidotto (Rif. 4124_OE.03.04.1) Linea in F.O. (Rif. 4124_OE.03.04.1)		240,00 80,00			240,00 80,00		
	SOMMANO m					320,00		
25 / 17 4124_NP.04	Fornitura e posa in opera di tubazioni per cavidotte e cavidotti. Tubazione in polietilene ad alta densità, a doppia parete corrugata esterna e liscia interna, colorata, protettiva ... e a 10 cm e con rinfiato ai lati e sopra l'estradosso sempre con sabbia e con spessore minimo di 10 cm. Diametro 90 mm. Cat 1 - WAGA BOX SbCat 3 - TUBAZIONI e POZZETTI Cavidotti (Rif. 4124_OE.03.04.1)		515,00			515,00		
	SOMMANO m					515,00		
26 / 18 4124_NP.11	Fornitura e posa in opera di tubazioni per cavidotte e cavidotti. Tubazione in polietilene ad alta densità, a doppia parete corrugata esterna e liscia interna, colorata, protettiva ... a 10 cm e con rinfiato ai lati e sopra l'estradosso sempre con sabbia e con spessore minimo di 10 cm. Diametro 110 mm. Cat 1 - WAGA BOX SbCat 3 - TUBAZIONI e POZZETTI Linea segnali CSAI (Rif. 4121_OE.03.04.1)	2,00	200,00			400,00		
	SOMMANO m					400,00		
27 / 19 4124_NP.05	Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
28 / 21 TOS25/1_01. F06.011.003	igie ... resione. Compresi i letti di posa, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte, SDR 17 - PN10 Ø 32 mm Cat 1 - WAGA BOX SbCat 3 - TUBAZIONI e POZZETTI <i>Adduzione acqua (Rif. 4124_OE.03.04.1)</i>		35,00			35,00		
	SOMMANO m					35,00		
	Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con chiusino (lapide) per traffico carrabile e tappo in cls, compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10. pozzetto dimensioni esterne 50 x 50 x 50 cm Cat 1 - WAGA BOX SbCat 3 - TUBAZIONI e POZZETTI <i>Pozzetti per cavidotti (Rif. 4124_OE.03.04.1)</i> <i>Adduzione acqua (Rif. 4124_OE.03.04.1)</i> <i>Linea in F.O. (Rif. 4124_OE.03.04.1)</i>					19,00 1,00 1,00		
	SOMMANO cad					21,00		
29 / 22 TOS25/1_04. F06.053.007	Coperchio e telaio in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, messo a quota e murato a malta cementizia, con rinfiango perimetrale in cls C16/20 (Descrizione a ... ella pubblicazione del Prezzario 2024) telaio e coperchio quadri a tenuta ermetica dimensioni 600x600 luce netta 500x500 Cat 1 - WAGA BOX SbCat 3 - TUBAZIONI e POZZETTI <i>Pozzetti per cavidotti (Rif. 4124_OE.03.04.1)</i> <i>Adduzione acqua (Rif. 4124_OE.03.04.1)</i> <i>Linea in F.O. (Rif. 4124_OE.03.04.1)</i>					19,00 1,00 1,00		
	SOMMANO cad					21,00		
	Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con chiusino (lapide) per traffico pedonale e tappo in calcestruzzo, compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm 10. pozzetto dimensioni esterne 60 x 60 x 60 cm Cat 1 - WAGA BOX SbCat 3 - TUBAZIONI e POZZETTI <i>Linea segnali CSAI (Rif. 4121_OE.03.04.1)</i>					6,00		
	SOMMANO cad					6,00		
31 / 24 TOS25/1_04. F06.053.008	Coperchio e telaio in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, messo a quota e murato a malta cementizia, con rinfiango perimetrale in cls C16/20 (Descrizione a ... ella pubblicazione del Prezzario 2024) telaio e coperchio quadri a tenuta ermetica dimensioni 700x700 luce netta 600x600 Cat 1 - WAGA BOX SbCat 3 - TUBAZIONI e POZZETTI <i>Linea segnali CSAI (Rif. 4121_OE.03.04.1)</i>					6,00		
	A RIPORTARE					6,00		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					6,00		
	SOMMANO cad					6,00		
32 / 26 4124_NP.14	Fornitura e posa in opera di tubazioni n polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igien ... resione. Compresi i letti di posa, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte, SDR 17 - PN10 Ø 50 mm Cat 1 - WAGA BOX SbCat 3 - TUBAZIONI e POZZETTI <i>Tubatura in pressione per scarico condense (Rif. 4124_OE_03.04.1)</i>		30,00			30,00		
	SOMMANO m					30,00		
33 / 29 4124_NP.10	Fornitura e posa in opera di grigliato in acciaio elettrosaldato UNI EN 10025:2005 zincato a caldo UNI EN ISO 1461:2009 in pannelli orizzontali. dimensioni 6100x1000 mm, non bord ... sversale diametro 5mm, conforme al D.M. 14 Giugno 1989 N° 236 art. 4.2.2 e art. 8.2.2 — classe di portata 2 carrabile. Cat 1 - WAGA BOX SbCat 3 - TUBAZIONI e POZZETTI <i>Trincea per cavidotti (Rif. 4124_OE.03.02.1)</i> <i>Pozzetto "PTT" (Rif. 4124_OE.03.03.1)</i>		1,00 1,00 1,30	1,050 1,100 1,000		1,05 1,10 1,30		
	SOMMANO m2					3,45		
34 / 30 TOS25/1_01. F06.003.006	Fornitura e posa in opera di tubazioni in calcestruzzo vibrocompresso con incastri a mezzo spessore, stuccate nei giunti con malta bastarda, posate entro scavi, compreso letto di posa e rinfianco in sabbia per uno spessore non inferiore a 20 cm. tubazioni diametro 100 cm Cat 1 - WAGA BOX SbCat 3 - TUBAZIONI e POZZETTI <i>Pozzetto per condense (Rif. 4124_OE.03.03.1)</i>		2,20			2,20		
	SOMMANO m					2,20		
35 / 32 TOS25/1_04. F06.009.001	Fornitura e posa in opera di fognatura stradale in Tubi di polietilene alta densità (PE-AD) di tipo corrugato a doppia parete per condotte di scarico interrate non in pressione, co ... pera compita a perfetta regola d'arte. Sono escluse dal prezzo opere di scavo e rinterri. SN4 diametro esterno di 160 mm Cat 1 - WAGA BOX SbCat 3 - TUBAZIONI e POZZETTI <i>Rete smaltimento acque meteoriche (Rif. 4124_OE.03.05.1) - D160</i>		230,00			230,00		
	SOMMANO m					230,00		
36 / 33 TOS25/1_04.	Fornitura e posa in opera di fognatura stradale in Tubi di polietilene alta densità (PE-AD) di tipo corrugato a doppia							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
F06.009.002	parete per condotte di scarico interrate non in pressione, co ... pera compita a perfetta regola d'arte. Sono escluse dal prezzo opere di scavo e rinterri. SN4 diametro esterno di 200 mm Cat 1 - WAGA BOX SbCat 3 - TUBAZIONI e POZZETTI <i>Rete smaltimento acque meteoriche (Rif. 4124_OE.03.05.1) - D200</i>		75,00			75,00		
	SOMMANO m					75,00		
37 / 35 TOS25/1_01. F06.011.003	Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con chiusino (lapide) per traffico carrabile e tappo in cls, compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10. pozzetto dimensioni esterne 50 x 50 x 50 cm Cat 1 - WAGA BOX SbCat 3 - TUBAZIONI e POZZETTI <i>Rete smaltimento acque meteoriche (Rif. 4124_OE.03.05.1) - Pozzetti</i>					5,00		
	SOMMANO cad					5,00		
38 / 36 TOS25/1_PR .P12.040.003	Prolunga quadrata per pozzetti stradali in cemento armato vibrocompresso a raggiungi quota. Misure esterne. Lato: 50 cm Altezza: 20 cm Spessore delle pareti: 5 cm Cat 1 - WAGA BOX SbCat 3 - TUBAZIONI e POZZETTI <i>Rete smaltimento acque meteoriche (Rif. 4124_OE.03.05.1) - Prolunga per pozzetti</i>					5,00		
	SOMMANO cad					5,00		
39 / 37 TOS25/1_01. F06.011.008	Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con chiusino (lapide) per traffico carrabile e tappo in cls, compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10. pozzetto dimensioni esterne 100 x 100 x 100 cm Cat 1 - WAGA BOX SbCat 3 - TUBAZIONI e POZZETTI <i>Rete smaltimento acque meteoriche (Rif. 4124_OE.03.05.1) - Pozzetti</i>					1,00		
	SOMMANO cad					1,00		
40 / 38 TOS25/1_04. F06.053.007	Coperchio e telaio in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, messo a quota e murato a malta cementizia, con rinfiango perimetrale in cls C16/20 (Descrizione a ... ella pubblicazione del Prezzario 2024) telaio e coperchio quadri a tenuta ermetica dimensioni 600x600 luce netta 500x500 Cat 1 - WAGA BOX SbCat 3 - TUBAZIONI e POZZETTI <i>Rete smaltimento acque meteoriche (Rif. 4124_OE.03.05.1) Pozzetto di decompressione impianto di prima pioggia</i>					5,00 1,00		
	A RIPORTARE					6,00		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					6,00		
	SOMMANO cad					6,00		
41 / 39 TOS25/1_04. F06.053.011	Coperchio e telaio in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, messo a quota e murato a malta cementizia, con rinfiando perimetrale in cls C16/20 (Descrizione a ... a pubblicazione del Prezzario 2024) telaio e coperchio quadri a tenuta ermetica dimensioni 1000x1000 luce netta 900x900. Cat 1 - WAGA BOX SbCat 3 - TUBAZIONI e POZZETTI <i>Rete smaltimento acque meteoriche (Rif. 4124_OE.03.05.1)</i>					1,00		
	SOMMANO cad					1,00		
42 / 40 TOS25/1_01. F06.011.003	Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con chiusino (lapide) per traffico carrabile e tappo in cls, compreso sottofondo e rinfiandhi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10. pozzetto dimensioni esterne 50 x 50 x 50 cm Cat 1 - WAGA BOX SbCat 3 - TUBAZIONI e POZZETTI <i>Rete smaltimento acque meteoriche (Rif. 4124_OE.03.05.1) - Pozzetti per caditoie</i> <i>Pozzetto di decompressione impianto di prima pioggia (Rif. 4124_OE.03.05.1)</i>					11,00		
						1,00		
	SOMMANO cad					12,00		
43 / 41 TOS25/1_PR .P12.040.003	Prolunga quadrata per pozzetti stradali in cemento armato vibrocompresso a raggiungi quota. Misure esterne. Lato: 50 cm Altezza: 20 cm Spessore delle pareti: 5 cm Cat 1 - WAGA BOX SbCat 3 - TUBAZIONI e POZZETTI <i>Rete smaltimento acque meteoriche (Rif. 4124_OE.03.05.1) - Prolunghe per pozzetti caditoie</i>					4,00		
	SOMMANO cad					4,00		
44 / 42 4124_NP.06	Fornitura e posa in opera di caditoia stradale in ghisa sferoidale ad asole, classe D, resistenza 400 KN a telaio interno, messa a quota e murata a malta cementizia, con rinfiando ... o e coperchio quadri a tenuta dimensioni 500x500mm. Compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Cat 1 - WAGA BOX SbCat 3 - TUBAZIONI e POZZETTI <i>Rete smaltimento acque meteoriche (Rif. 4124_OE.03.05.1)</i>					11,00		
	SOMMANO cadauno					11,00		
45 / 43 TOS25/1_04. E06.002.002	Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; a due petti dimensioni come da elaborati vibrata							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	Cat 1 - WAGA BOX SbCat 3 - TUBAZIONI e POZZETTI <i>Rete smaltimento acque meteoriche (Rif. 4124_OE.03.05.1)</i> <i>*(lung.=32+44)</i>		76,00			76,00		
	SOMMANO m					76,00		
46 / 47 TOS25/1_01. F06.011.002	Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con chiusino (lapide) per traffico carrabile e tappo in cls, compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10. pozzetto dimensioni esterne 40 x 40 x 40 cm Cat 1 - WAGA BOX SbCat 3 - TUBAZIONI e POZZETTI <i>Plinto tipo "A" (Rif. 4124_OE.03.03.2)</i>					36,00		
	SOMMANO cad					36,00		
47 / 48 TOS25/1_01. F06.011.003	Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con chiusino (lapide) per traffico carrabile e tappo in cls, compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10. pozzetto dimensioni esterne 50 x 50 x 50 cm Cat 1 - WAGA BOX SbCat 3 - TUBAZIONI e POZZETTI <i>Plinto tipo "B" (Rif. 4124_OE.03.03.1)</i>					4,00		
	SOMMANO cad					4,00		
48 / 55 TOS25/1_04. F06.040.015	Canale con griglie in cls prefabbricato compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; inclusi: griglia carrabile mezzi pesanti, scavo e rinterro. dimensioni interne circa 30x100xh.25-30 cm con profili in acciaio zincato Cat 1 - WAGA BOX SbCat 3 - TUBAZIONI e POZZETTI <i>Canaletta e grigliato per allontanamento acqua dai cancelli (Rif. 4124_OE.03.02.1)</i>		10,00			10,00		
	SOMMANO cad					10,00		
	OPERE DI FINITURA (SbCat 4)							
49 / 6 TOS25/1_04. B12.001.001	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm Cat 1 - WAGA BOX SbCat 4 - OPERE DI FINITURA <i>Piazzale (Rif. 4124_OE.03.02.0)</i> <i>Rampa di accesso (Rif. 4124_OE.03.02.1)</i>	1080,00 40,00			0,300 0,500	324,00 20,00		
	A RIPORTARE					344,00		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					344,00		
	SOMMANO m³					344,00		
50 / 13 4124_NP.01	Finiture a pavimento industriale stesura fresco su fresco di strato superficiale in miscela antiusura composta da quarzo sferoidale ed idoneo legante, posto in opera con sistema a ... tiscivolo realizzata mediante pettinatura o simili. Compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Cat 1 - WAGA BOX SbCat 4 - OPERE DI FINITURA Platee (Rif. 4124_OE.03.03.1) Vedi voce n° 11 [m³ 106.44] *(par.ug.=1/0,3)	3,33				354,45		
	SOMMANO m2					354,45		
51 / 51 TOS25/1_04. E02.001.001	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'at ... , secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto. Con aggregato pezzatura: 0/32 mm Spessore compresso: 10 cm Cat 1 - WAGA BOX SbCat 4 - OPERE DI FINITURA Finitura piazzale (Rif. 4124_OE.03.02.1)					1'100,00		
	SOMMANO m²					1'100,00		
52 / 52 TOS25/1_04. E02.002.001	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante. Esclusi additivi attivanti ... rte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto Con aggregato pezzatura: 0/20 mm Spessore compresso: 6 cm Cat 1 - WAGA BOX SbCat 4 - OPERE DI FINITURA Finitura piazzale (Rif. 4124_OE.03.02.1)					1'100,00		
	SOMMANO m²					1'100,00		
53 / 53 4124_NP.08	Fornitura e posa di recinzione in acciaio zincato tipo "orsogrill" o simili di altezza pari a 2 ml, realizzata con maglia 62x132 mm, piatti verticali di 25x2 mm tondi orizzontali ... po Fischer su muro in c.a.. Compresi pezzi speciali ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Cat 1 - WAGA BOX SbCat 4 - OPERE DI FINITURA Recinzione (Rif. 4124_OE.03.02.0 e 4124_OE.03.03.1)	160,00			2,000	320,00		
	SOMMANO m2					320,00		
54 / 54 4124_NP.09	Fornitura e posa di cancelli pedonali e carrabili realizzati in acciaio zincato tipo "orsogrill" o simili di altezza pari a 2 ml, realizzata con maglia 62x132 mm, piatti verticali ... ondazione							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	in c.a. . Compresse maniglie e serratura. Compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Cat 1 - WAGA BOX SbCat 4 - OPERE DI FINITURA <i>Recinzione (Rif. 4124_OE.03.02.0 e 4124_OE.03.03.1)</i> Cancello pedonale Cancello carrabile	2,00 2,00	1,30 4,00		2,000 2,000	5,20 16,00		
	SOMMANO m2					21,20		
55 / 56 4121_NP.12	Fornitura e posa in opera di dissuasori realizzati con profili tubolari in acciaio fissati alle platee in cemento mediante piatti in acciaio e barre filettate M12 Cl. 8.8 fissate c ... mpresa mano protettiva antiruggine e tinteggiatura. Compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Cat 1 - WAGA BOX SbCat 4 - OPERE DI FINITURA <i>Dissuasori (Rif. 4124_OE.03.03.1)</i>					10,00		
	SOMMANO cadauno					10,00		
56 / 57 TOS25/1_02. B10.021.003	Inghisaggio per ancoraggio o fissaggio di barra metallica, con resine epossidiche bicomponenti, compresa foratura e predisposizione su struttura portante: con foro di diametro adeg ... olare riportato negli elaborati grafici, compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte Cat 1 - WAGA BOX SbCat 4 - OPERE DI FINITURA <i>Fissaggio serbatoi (Rif. 4124_OE.03.03.1)</i> <i>Serbatoio 4</i> <i>Serbatoio 5</i> <i>Serbatoio 7</i> <i>Serbatoio 8</i> <i>Serbatoio 13</i> <i>Serbatoio 17</i>					4,00 6,00 6,00 3,00 6,00 6,00		
	SOMMANO cad					31,00		
57 / 58 TOS25/1_04. B12.002.001	Realizzazione di strada bianca o pista di servizio mediante fornitura e posa in opera di pietrisco 40/60 e regolarizzazione della superficie di transito tramite stesa di pietrisco 12/22, compresa la compattazione con rullo. spessore 20 cm Cat 1 - WAGA BOX SbCat 4 - OPERE DI FINITURA <i>Sistemazione piazzale prospiciente area "WAGA" (Rif. 4124_EG.03.06.1)</i>	700,00			0,750	525,00		
	SOMMANO m³					525,00		
	MANUFATTI PREFABBRICATI (SbCat 5)							
58 / 44 4124_NP.07	Fornitura e posa in opera impianto di prima pioggia Impianto Prima Pioggia in discontinuo volume utile 9,5 mc. L'impianto è							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	composto da: - Vasca di Prima Pioggia dimensioni 246x27 ... deposito ai sensi della normativa sismica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Cat 1 - WAGA BOX SbCat 5 - MANUFATTI PREFABBRICATI <i>Rete smaltimento acque meteoriche (Rif. 4124_OE.03.05.1)</i>					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00		
	CABINA MT/BT (Cat 2) SCAVI, RINTERRI e DEMOLIZIONI (SbCat 1)							
59 / 59 TOS25/1_01. A04.001.002	Scavi di sbancamento in terreni sciolti. Eseguito con mezzi meccanici. Compresi: - oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a 0,50 m³; - spianamento ... i. con carico, trasporto e scarico dei rifiuti ad impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. Cat 2 - CABINA MT/BT SbCat 1 - SCAVI, RINTERRI e DEMOLIZIONI <i>Piazzale nuova cabina MT/BT e muro controterra (Rif. 4124 _OE.03.01.0)</i>	14,00 80,00	11,00 0,20			154,00 16,00		
	SOMMANO m³					170,00		
60 / 60 TOS25/1_01. A05.002.002	Formazione di rilevati eseguita con mezzi meccanici con materiale arido di cava compreso nel prezzo Cat 2 - CABINA MT/BT SbCat 1 - SCAVI, RINTERRI e DEMOLIZIONI <i>Piazzale nuova cabina MT/BT e muro controterra (Rif. 4124 _OE.03.01.1)</i>	200,00	0,30			60,00		
	SOMMANO m³					60,00		
61 / 65 TOS25/1_01. A04.011.001	Scavi. Scavo a sezione ristretta obbligata continua (Larghezza < 1,50 m) in terreni sciolti. Eseguito con mezzi meccanici. Compreso carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli imp ... esclusi dalla lavorazione. Esclusi: - costi di accesso per il loro conferimento ed eventuali tributi. Profondità < 1,50 m Cat 2 - CABINA MT/BT SbCat 1 - SCAVI, RINTERRI e DEMOLIZIONI <i>Nuova linea elettrica da nuova cabina MT/BT ad area WAGA (Rif. 4124_OE.03.04.1 e 4124_OE.03.06.1)</i>	2,17	130,00			282,10		
	SOMMANO m³					282,10		
62 / 68 TOS25/1_01. A05.001.001	Riempimento di scavi e buche eseguito con mezzi meccanici con materiale proveniente da scavi. Cat 2 - CABINA MT/BT SbCat 1 - SCAVI, RINTERRI e DEMOLIZIONI <i>Nuova linea elettrica da nuova cabina MT/BT ad area WAGA (Rif. 4124_OE.03.04.1 e 4124_OE.03.06.1)</i> Vedi voce n° 65 [m³ 282.10]					282,10		
	A RIPORTARE					282,10		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					282,10		
	SOMMANO m³					282,10		
63 / 71 TOS25/1_16. A05.011.001	Regolarizzazione e profilatura delle scarpate dell'alveo comprese rimozione piante franate in alveo, scarico dei cigli golenali pericolanti o aventi scarpate eccessivamente scosces ... del materiale di risulta ritenuto idoneo nell'ambito di cantiere. per lunghezza di scarpate fino a 8 m, con pendenza 1/2 Cat 2 - CABINA MT/BT SbCat 1 - SCAVI, RINTERRI e DEMOLIZIONI <i>Profilatura terreno nuova cabina MT/BT (Rif. 4124_OE.03.06.1)</i>		30,00		10,000	300,00		
	SOMMANO m²					300,00		
	OPERE IN C.A. (SbCat 2)							
64 / 61 TOS25/1_01. B04.003.001	Calcestruzzo preconfezionato ordinario per opere non strutturali. Fornitura e posa di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita. Conforme alle: - Linee Guida del Consigli ... per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare. classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3 Cat 2 - CABINA MT/BT SbCat 2 - OPERE IN C.A. <i>Platea nuova cabina MT/BT (Rif. 4124_OE.03.06.1)</i> <i>Muro controterra area cabine MT/BT (Rif. 4124_OE.03.06.1)</i> <i>Allettamento canaletta semicircolare</i>		11,20 11,41 11,41	3,000 1,400 1,000	0,100 0,100 0,200	3,36 1,60 2,28		
	SOMMANO m³					7,24		
65 / 62 TOS25/1_01. B04.007.001	Calcestruzzo preconfezionato ordinario - classe di esposizione ambientale XC4 - esposto a corrosione da carbonatazione - per ambiente ciclicamente bagnato e asciutto Fornitura e po ... per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare. classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S3 Cat 2 - CABINA MT/BT SbCat 2 - OPERE IN C.A. <i>Platea nuova cabina MT/BT (Rif. 4124_OE.03.06.1)</i> <i>Muro controterra area cabine MT/BT (Rif. 4124_OE.03.06.1)</i>		11,00 11,41 11,41	2,800 1,300 0,250	0,300 0,250 1,200	9,24 3,71 3,42		
	SOMMANO m³					16,37		
66 / 63 TOS25/1_01. B02.002.001	Casseforme in legno posate per getti di calcestruzzo di altezza < 4,00 m, misurate dal piano di appoggio all'intradosso del cassero. Per altezze superiori l'impalcatura di sostegno ... itura per il reimpiego; - sfridi, taglio a misura; - calo e sollevamento. per opere di fondazione, plinti, travi rovesce Cat 2 - CABINA MT/BT SbCat 2 - OPERE IN C.A. <i>Platea nuova cabina MT/BT (Rif. 4124_OE.03.06.1)</i>	2,00 2,00	11,00 2,80	0,300 0,300		6,60 1,68		
	A RIPORTARE					8,28		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					8,28		
67 / 64 TOS25/1_01. B03.001.002	Muro controterra area cabine MT/BT (Rif. 4124_OE.03.06.1)	2,00	11,41		0,250	5,71		
		2,00	11,41		1,200	27,38		
		2,00		1,300	0,250	0,65		
		2,00		0,250	1,200	0,60		
	SOMMANO m²					42,62		
	Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato e carpenteria metallica. Conforme alle UNI in vigore e alle Norme Tecniche per le Costruzioni - D.M. 17/01/2018. Compreso: t ...							
	n filo di ferro, sfridi e saldature, cali e sollevamenti. rete elettrosaldata formato m 2.00x3.00, Ø 12 mm, maglia 20x20							
	Cat 2 - CABINA MT/BT							
	SbCat 2 - OPERE IN C.A.							
	Platea nuova cabina MT/BT (Rif. 4124_OE.03.06.1)	30,00	11,48		1,580	544,15		
	(par.ug.=56+56)	112,00	3,14		1,580	555,65		
	Muro controterra area cabine MT/BT (Rif. 4124_OE.03.06.1)	58,00	3,06		0,888	157,60		
		16,00	12,00		0,888	170,50		
		115,00	1,77		0,888	180,75		
		12,00	12,00		0,888	127,87		
	SOMMANO kg					1'736,52		
TUBAZIONI e POZZETTI (SbCat 3)								
68 / 66 4124_NP.03	Fornitura e posa in opera di tubazioni per cavidotte e cavidotti.							
	Tubazione in polietilene ad alta densità, a doppia parete corrugata esterna e liscia interna, colorata, protettiva ... e a 10 cm e con rinfiando ai lati e sopra l'estradosso sempre con sabbia e con spessore minimo di 10 cm. Diametro 63 mm.							
	Cat 2 - CABINA MT/BT							
	SbCat 3 - TUBAZIONI e POZZETTI							
	Nuova linea elettrica da nuova cabina MT/BT ad area WAGA (Rif. 4124_OE.03.04.1 e 4124_OE.03.06.1)	2,00	130,00			260,00		
	SOMMANO m					260,00		
69 / 67 TOS25/1_04. F08.012.004	Tubazione in polietilene ad alta densità, a doppia parete corrugata esterna e liscia interna, colorata, protettiva, isolante, flessibile non autoestinguente, con resistenza meccanica ... e a 10 cm e con rinfiando ai lati e sopra l'estradosso sempre con sabbia e con spessore minimo di 10 cm. diametro 200 mm							
	Cat 2 - CABINA MT/BT							
	SbCat 3 - TUBAZIONI e POZZETTI							
	Nuova linea elettrica da nuova cabina MT/BT ad area WAGA (Rif. 4124_OE.03.04.1 e 4124_OE.03.06.1)	4,00	130,00			520,00		
	SOMMANO m					520,00		
70 / 69 TOS25/1_01. F06.011.008	Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con chiusino (lapide) per traffico carrabile e tappo in cls, compreso sottofondo e rinfiando in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10. pozzetto dimensioni esterne 100 x 100 x							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	100 cm Cat 2 - CABINA MT/BT SbCat 3 - TUBAZIONI e POZZETTI <i>Nuova linea elettrica da nuova cabina MT/BT ad area WAGA (Rif. 4124_OE.03.04.1 e 4124_OE.03.06.1)</i>					6,00		
	SOMMANO cad					6,00		
71 / 70 TOS25/1_04. F06.053.011	Coperchio e telaio in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, messo a quota e murato a malta cementizia, con rinfiacco perimetrale in cls C16/20 (Descrizione a ... a pubblicazione del Prezzario 2024) telaio e coperchio quadri a tenuta ermetica dimensioni 1000x1000 luce netta 900x900. Cat 2 - CABINA MT/BT SbCat 3 - TUBAZIONI e POZZETTI <i>Nuova linea elettrica da nuova cabina MT/BT ad area WAGA (Rif. 4124_OE.03.04.1 e 4124_OE.03.06.1)</i>					6,00		
	SOMMANO cad					6,00		
72 / 72 TOS25/1_04. F06.005.001	Fornitura e posa in opera di canaletta in acciaio zincato semicircolare in lamiera ondulata tipo S235JR a piastre multiple, secondo la norma UNI EN ISO 1461, per la raccolta delle ... della canala, ed il rinfiacco della canaletta con terreno di scavo. diam. 600 mm. sp. mm. 1.5, con ampiezza dell'onda 70 Cat 2 - CABINA MT/BT SbCat 3 - TUBAZIONI e POZZETTI <i>Canaletta a tergo del muro (Rif. 4124_OE.03.06.1)</i>		12,00			12,00		
	SOMMANO m					12,00		
	OPERE DI FINITURA (SbCat 4)							
73 / 73 TOS25/1_04. B12.002.001	Realizzazione di strada bianca o pista di servizio mediante fornitura e posa in opera di pietrisco 40/60 e regolarizzazione della superficie di transito tramite stesa di pietrisco 12/22, compresa la compattazione con rullo. spessore 20 cm Cat 2 - CABINA MT/BT SbCat 4 - OPERE DI FINITURA <i>Sistemazione strade area nuove cabine MT/BT (Rif. 4124_OE.03.06.1)</i>					150,00		
	SOMMANO m³					150,00		
	MANUFATTI PREFABBRICATI (SbCat 5)							
74 / 74 PA.IE-380	Fornitura e posa in opera di manufatto costituito da n.2 cabine prefabbricate in C.A.V. (n.1 LOCALE GESTORE DI RETE E LOCALE MISURE e n.1 LOCALE UTENTE), Omologato dal E-Distribuz ... mpletamento e la messa in opera del manufatto, compreso le certificazioni e quanto altro							
	A RIPORTARE							

[illegible]

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	IMPIANTI ELETTRICI (OG10) (SpCat 2) WAGA BOX (Cat 1) DISTRIBUZIONE PRINCIPALE (SbCat 8)							
75 / 105 P.03.010.b	Marcato CE ai sensi della EN 50575 con classe di prestazione ai sensi della CEI UNEL 35016 Cca - s3, d1, a3. Fornitura e posa in opera di cavo unipolare di media tensione: - tens ... iglature, morsettiere di collegamento e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte. Cat 1 - WAGA BOX SbCat 8 - DISTRIBUZIONE PRINCIPALE da locale consegna consegna	3,00	15,00			45,00		
	SOMMANO ml					45,00		
76 / 106 P.03.010.a	Marcato CE ai sensi della EN 50575 con classe di prestazione ai sensi della CEI UNEL 35016 Cca - s3, d1, a3. Fornitura e posa in opera di cavo unipolare di media tensione: - tens ... iglature, morsettiere di collegamento e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte. Cat 1 - WAGA BOX SbCat 8 - DISTRIBUZIONE PRINCIPALE TR	3,00	10,00			30,00		
	SOMMANO ml					30,00		
	IMPIANTO DI TERRA (SbCat 11)							
77 / 112 15.02.0150.0 01	PUNTO DI ALLACCIO PER COLLEGAMENTO EQUIPOTENZIALE. Punto di allaccio per collegamento equipotenziale realizzato con cavo in rame di sezione minima pari a 6mm ² , nel caso di collegam ... a. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per ogni collegamento principale escluse le opere murarie. Cat 1 - WAGA BOX SbCat 11 - IMPIANTO DI TERRA					30,00		
	SOMMANO cad					30,00		
78 / 113 15.07.0010.0 02	CORDA O TONDO IN RAME NUDO. Corda o tondo in rame nudo per impianti di dispersione e di messa a terra, fornita e posta in opera su scasso di terreno già predisposto, escluso l'onere ... dello stesso. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Di sezione pari a 50 mm ² (7x Ø 3,0 mm). Cat 1 - WAGA BOX SbCat 11 - IMPIANTO DI TERRA					250,00		
	SOMMANO m					250,00		
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	IMPIANTO DI TRASMISSIONE DATI (SbCat 12)							
79 / 111 15.04.0270.0 02	CAVO OTTICO PER ESTERNO/INTERNO TIPO LOOSE UNITUBE, ARMATURA ANTIRODITORE DIELETTRICA A FILATI DI VETRO, GUAINA TERMOPLASTICA SPECIALE DI TIPO AFUMEX (CEI 20-35, CEI 20-22II). Cavo ... inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.Sono escluse le canalizzazioni e le opere murarie. 8 Fibre Cat 1 - WAGA BOX SbCat 12 - IMPIANTO DI TRASMISSIONE DATI					250,00		
	SOMMANO m					250,00		
	CABINA MT/BT (Cat 2) QUADRI ELETTRICI MT (SbCat 6)							
80 / 95 P.03.010.b	Marcato CE ai sensi della EN 50575 con classe di prestazione ai sensi della CEI UNEL 35016 Cca - s3, d1, a3. Fornitura e posa in opera di cavo unipolare di media tensione: - tens ... iglature, morsettiere di collegamento e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte. Cat 2 - CABINA MT/BT SbCat 6 - QUADRI ELETTRICI MT da locale consegna consegna	3,00	15,00			45,00		
	SOMMANO ml					45,00		
81 / 96 P.03.010.a	Marcato CE ai sensi della EN 50575 con classe di prestazione ai sensi della CEI UNEL 35016 Cca - s3, d1, a3. Fornitura e posa in opera di cavo unipolare di media tensione: - tens ... iglature, morsettiere di collegamento e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte. Cat 2 - CABINA MT/BT SbCat 6 - QUADRI ELETTRICI MT TR	3,00	10,00			30,00		
	SOMMANO ml					30,00		
82 / 97 PA.IE-263	Terna di connettori per collegamento cavi di media tensione Cat 2 - CABINA MT/BT SbCat 6 - QUADRI ELETTRICI MT cabina consegna cabina trasformazione					1,00 2,00		
	SOMMANO cadauno					3,00		
83 / 98 PA.IE-001	Quadro elettrico media tensione dalle seguenti caratteristiche: DATI ELETTRICI							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
84 / 100 PA.IE-003b	- Tensione nominale 24 kV - Tensione di esercizio 15 kV - Tensione di tenuta a freq. industrial ... filari, fondazioni, e funzionali) Compresi tutti gli accessori per dare il lavoro finito e realizzato a regola d'arte. Cat 2 - CABINA MT/BT SbCat 6 - QUADRI ELETTRICI MT					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00		
	F. e p.o. di trasformatore 630 KVA Trasformatore in resina potenza 630 kVA, A0-10%/Ak, 15/0,4 kV, isolamento 17,5 kV, Vcc 6%, Dyn 11, certificato E2 C2 F1, conforme al Regolament ... collegamento al sistema di media e bassa tensione. Certificato di collaudo, manuale d'installazione e manutenzione. Cat 2 - CABINA MT/BT SbCat 6 - QUADRI ELETTRICI MT					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00		
85 / 101 125004c	Quadro fisso di rifasamento per bassa tensione, tensione nominale 400 V/ 50 Hz trifase, sezionatore generale e fusibili di protezione, condensatori trifase con dielettrico in polip ... eri epossidiche, grado di protezione IP 30, conformità norme CEI EN 60831-1/2 e CEI EN 60439-1: potenza reattiva 15 kVAR Cat 2 - CABINA MT/BT SbCat 6 - QUADRI ELETTRICI MT					1,00		
	SOMMANO cad					1,00		
86 / 104 PA.IE-053	F. e p.o. di Segnalatore acustico per segnalazione di guasto trafo in cabina MT, costituito da corpo di segnalazione acustico da 95 dB ad 1 metro IP 44 di colore rosso, compreso le linee di alimentazione e di controllo. Segnalatore acustico per segnalazione di guasto trafo in cabina MT Cat 2 - CABINA MT/BT SbCat 6 - QUADRI ELETTRICI MT					1,00		
	SOMMANO cad					1,00		
87 / 108 115006f	Accessori per trasformatori: terna di prese/connettori ad innesto rapido tipo Elastimold, tensione fino a 20 kV, portata 250 A Cat 2 - CABINA MT/BT SbCat 6 - QUADRI ELETTRICI MT TR					1,00		
	A RIPORTARE					1,00		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					1,00		
	SOMMANO cad					1,00		
	QUADRI ELETTRICI BT (SbCat 7)							
88 / 75 PA.IE-006	Quadro Elettrico Generale Bassa Tensione - QGBT F.e p. o. di Quadro elettrico modulare componibile in lamiera di acciaio zincato e verniciato conformi alle norme CEI EN grado di ... leto di morsettiera per interfacciamento con impianto di supervisione. Quadro Elettrico Generale Bassa Tensione - QGBT1 Cat 2 - CABINA MT/BT SbCat 7 - QUADRI ELETTRICI BT					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00		
89 / 87 PA.IE-014	Pulsante di sgancio posto fuori porta su custodia in vetro frangibile completo di collegamento con cavo e tubazione fino alla bobina dell'interruttore-sezionatore generale, fornito ... e posto in opera funzionante a perfetta regola d'arte. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Cat 2 - CABINA MT/BT SbCat 7 - QUADRI ELETTRICI BT cabina servizi cabina					2,00		
	SOMMANO cad					2,00		
	DISTRIBUZIONE PRINCIPALE (SbCat 8)							
90 / 84 TOS25_06.10 5.017.005	Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzmir completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, sfridi, mensole e compreso installazione a soffitto e/o parete ed accessori vari. dimensioni 200 x 75 mm verniciata Cat 2 - CABINA MT/BT SbCat 8 - DISTRIBUZIONE PRINCIPALE cabina					6,00		
	SOMMANO m					6,00		
91 / 85 025169e	Cassetta di derivazione da parete, in materiale plastico autoestinguente, inclusi accessori per giunzione cavi, coperchio e viti di fissaggio: grado di protezione IP 44 o superiore, a media resistenza (75 °C), con passacavi, dimensioni in mm: 120 x 80 x 50 Cat 2 - CABINA MT/BT SbCat 8 - DISTRIBUZIONE PRINCIPALE					5,00		
	SOMMANO cad					5,00		
92 / 86	Tubo di protezione isolante rigido in pvc autoestinguente,							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
025152c	conforme CEI EN 50086: serie media class. 3321, installato a vista in impianti con grado di protezione IP 40, fissato su supporti (ogni 40-50 cm), accessori di collegamento e fissaggio inclusi, del Ø nominale di: 25 mm Cat 2 - CABINA MT/BT SbCat 8 - DISTRIBUZIONE PRINCIPALE					30,00		
	SOMMANO m					30,00		
93 / 107 PA.IE-263	Terna di connettori per collegamento cavi di media tensione Cat 2 - CABINA MT/BT SbCat 8 - DISTRIBUZIONE PRINCIPALE cabina consegna cabina trasformazione					1,00 2,00		
	SOMMANO cadauno					3,00		
	CONDUTTURE ELETTRICHE (SbCat 9)							
94 / 76 025018o	Cavo flessibile conforme CEI 20-13, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con sottoguaina in pvc, tensione nominale 0,6-1 kV, non propagante l'incendio e la fiamma con ... 1- Prodotti da costruzione CPR e alla CEI UNEL 35318, classe Cca-s3,d1,a3: unipolare FG16R16 - 0,6/1 kV: sezione 240 mmq Cat 2 - CABINA MT/BT SbCat 9 - CONDUTTURE ELETTRICHE TRAFO	14,00	8,00			112,00		
	SOMMANO m					112,00		
95 / 77 025001p	Cavo flessibile unipolare FS17-450/750 V, isolato in pvc, tensione nominale non superiore a 450-750 V, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai re ... uropea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35716, classe Cca-s3,d1,a3: sezione 240 mmq Cat 2 - CABINA MT/BT SbCat 9 - CONDUTTURE ELETTRICHE CENTRO STELLA	2,00	8,00			16,00		
	SOMMANO m					16,00		
96 / 78 TOS25_06.10 5.131.009	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR ... ll'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, da valere anche per opere di urbanizzazione. 1 x 50 mmq. Cat 2 - CABINA MT/BT SbCat 9 - CONDUTTURE ELETTRICHE	1,00	8,00			8,00		
	A RIPORTARE					8,00		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					8,00		
	SOMMANO m					8,00		
97 / 79 TOS25_06.10 5.111.028	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche ... accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. 3 x 2,5 mmq. Cat 2 - CABINA MT/BT SbCat 9 - CONDUTTURE ELETTRICHE					20,00		
	SOMMANO m					20,00		
98 / 80 TOS25_06.10 5.111.030	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche ... accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. 3 x 6 mmq. Cat 2 - CABINA MT/BT SbCat 9 - CONDUTTURE ELETTRICHE ups					10,00		
	SOMMANO m					10,00		
99 / 81 TOS25_06.10 5.111.049	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche ... accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. 5 G 4 mmq. Cat 2 - CABINA MT/BT SbCat 9 - CONDUTTURE ELETTRICHE					10,00		
	SOMMANO m					10,00		
100 / 82 TOS25_06.10 5.110.056	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche ... enza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. 5 G 10 mmq. Cat 2 - CABINA MT/BT SbCat 9 - CONDUTTURE ELETTRICHE					5,00		
	SOMMANO m					5,00		
101 / 83 025041.b	Cavo flessibile resistente al fuoco, non propagante l'incendio a bassissima emissione di fumi e gas tossici, conforme ai requisiti della Normativa Europa Regolamento UE 305/2011-Pr ... ciale termoplastica, barriera ignifuga nastro mica/vetro,							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
102 / 109 025018o	tensione nominale 0,6/1 kV:tripolare FTG18OM1: sezione 2,5 mmq Cat 2 - CABINA MT/BT SbCat 9 - CONDUTTURE ELETTRICHE sganci					10,00		
	SOMMANO m					10,00		
	Cavo flessibile conforme CEI 20-13, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con sottoguaina in pvc, tensione nominale 0,6-1 kV, non propagante l'incendio e la fiamma con ... 1- Prodotti da costruzione CPR e alla CEI UNEL 35318, classe Cca-s3,d1,a3: unipolare FG16R16 - 0,6/1 kV: sezione 240 mmq Cat 2 - CABINA MT/BT SbCat 9 - CONDUTTURE ELETTRICHE DORSALE 3F+N	14,00	150,00			2'100,00		
	SOMMANO m					2'100,00		
103 / 110 025001p	Cavo flessibile unipolare FS17-450/750 V, isolato in pvc, tensione nominale non superiore a 450-750 V, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai re ... uropea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35716, classe Cca-s3,d1,a3: sezione 240 mmq Cat 2 - CABINA MT/BT SbCat 9 - CONDUTTURE ELETTRICHE DORSALE T	2,00	150,00			300,00		
	SOMMANO m					300,00		
	SERVIZI DI CABINA (SbCat 10)							
	Dispersore a croce in profilato di acciaio dolce zincato a caldo in accordo alle norme CEI 7-6, munito di bandierina con 2 fori Ø 13 mm per allacciamento conduttori tondi e bandell ... elle dimensioni di 400 x 400 x 400 mm, comprensivo dello scavo e del rinterro per la posa di quest'ultimo: lunghezza 2 m Cat 2 - CABINA MT/BT SbCat 10 - SERVIZI DI CABINA					6,00		
104 / 88 075022b	SOMMANO cad					6,00		
	Collettore di terra in bandella di rame, installato: a vista su isolatori: sezione 30 x 4 mm Cat 2 - CABINA MT/BT SbCat 10 - SERVIZI DI CABINA					3,00		
	SOMMANO m					3,00		
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
106 / 90 075002e	Corda in rame nudo, in opera completa di morsetti e capicorda, posata: a vista, compresi accessori di sostegno e fissaggio: sezione nominale 35 mmq Cat 2 - CABINA MT/BT SbCat 10 - SERVIZI DI CABINA					13,00		
	SOMMANO m					13,00		
107 / 91 075002h	Corda in rame nudo, in opera completa di morsetti e capicorda, posata: a vista, compresi accessori di sostegno e fissaggio: sezione nominale 95 mmq Cat 2 - CABINA MT/BT SbCat 10 - SERVIZI DI CABINA					70,00 150,00		
	SOMMANO m					220,00		
108 / 92 075012c	Collettore di terra in bandella di rame, installato: a vista su isolatori: sezione 30 x 3 mm Cat 2 - CABINA MT/BT SbCat 10 - SERVIZI DI CABINA					11,00		
	SOMMANO m					11,00		
109 / 93 075020a	Cavallotto equipotenziale realizzato in cavo FS17 lunghezza massima 300 mm, inclusi capicorda e viteria: sezione 6 mmq Cat 2 - CABINA MT/BT SbCat 10 - SERVIZI DI CABINA					5,00		
	SOMMANO cad					5,00		
110 / 94 075020c	Cavallotto equipotenziale realizzato in cavo FS17 lunghezza massima 300 mm, inclusi capicorda e viteria: sezione 16 mmq Cat 2 - CABINA MT/BT SbCat 10 - SERVIZI DI CABINA					6,00		
	SOMMANO cad					6,00		
111 / 99 PA.IE-061	F.e p.o. di gruppo di continuità per la protezione in cabine di trasformazione MT/BT conforme alla normativa CEI 0-16, con tecnologia PWM ad alta frequenza, tipologia On Line Doppi ... heda di collegamento rete e scheda con relé di allarme di uscita. Compresi accessori di collegamento ed installazione. Cat 2 - CABINA MT/BT SbCat 10 - SERVIZI DI CABINA							
	A RIPORTARE							

[illegible]

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	incid. %
		TOTALE	
	RIPORTO		
	<u>Riepilogo Strutturale CATEGORIE</u>		
M	LAVORI A MISURA euro		
M:001	OPERE EDILI (OG3) euro		
M:001.001	WAGA BOX euro		
M:001.001.001	SCAVI, RINTERRI e DEMOLIZIONI euro		
M:001.001.002	OPERE IN C.A. euro		
M:001.001.003	TUBAZIONI e POZZETTI euro		
M:001.001.004	OPERE DI FINITURA euro		
M:001.001.005	MANUFATTI PREFABBRICATI euro		
M:001.002	CABINA MT/BT euro		
M:001.002.001	SCAVI, RINTERRI e DEMOLIZIONI euro		
M:001.002.002	OPERE IN C.A. euro		
M:001.002.003	TUBAZIONI e POZZETTI euro		
M:001.002.004	OPERE DI FINITURA euro		
M:001.002.005	MANUFATTI PREFABBRICATI euro		
M:002	IMPIANTI ELETTRICI (OG10) euro		
M:002.001	WAGA BOX euro		
M:002.001.008	DISTRIBUZIONE PRINCIPALE euro		
M:002.001.011	IMPIANTO DI TERRA euro		
M:002.001.012	IMPIANTO DI TRASMISSIONE DATI euro		
M:002.002	CABINA MT/BT euro		
M:002.002.006	QUADRI ELETTRICI MT euro		
M:002.002.007	QUADRI ELETTRICI BT euro		
M:002.002.008	DISTRIBUZIONE PRINCIPALE euro		
	A RIPORTARE		

[illegible]